

DE LA PART DE

**Endry SA**

Route des Marechets 143

1541 Bussy FR

Fixe 026 663 30 60

Mobile 079 962 30 60

info@endry.ch

IDE : CHE-456.547.086 TVA

ADRESSÉ À

**Madame Claire Dupraz**

Chemin des Vergers 8

1530 Payerne

079 000 00 00

claire.dupraz@example.ch

Date

10 septembre 2026

Validité

30 jours, soit  
jusqu'au 10 octobre  
2026

Lieu du chantier

Chemin des Vergers  
8, 1530 Payerne

Votre contact

Endry SA · 079 962  
30 60

Montant TTC

**CHF 15'412.90**

Référence

Visite sur place du 3  
septembre 2026

OBJET

## Rénovation complète d'une salle de bain. Sanitaire, chauffage et ventilation.

Madame, Monsieur, nous vous remercions de votre confiance. Suite à notre visite sur place, nous avons le plaisir de vous soumettre notre offre pour les travaux décrits ci-dessous. Les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements et la mise en service des installations, dans le respect des normes SSIGE et SICC en vigueur.

| POS. | DÉSIGNATION | QTÉ | UNITÉ | PRIX UNIT.<br>CHF | TOTAL CHF |
|------|-------------|-----|-------|-------------------|-----------|
|------|-------------|-----|-------|-------------------|-----------|

## 01 Sanitaire L'eau, à la bonne place.

|     |                                                                                                              |    |         |         |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 1.1 | Dépose des appareils sanitaires existants, protection des lieux et évacuation des déchets en décharge agréée | 1  | forfait | 850.00  | 850.00   |
| 1.2 | Distribution eau froide et eau chaude en tubes inox pressés, y compris isolation et fixations                | 18 | m       | 96.00   | 1'728.00 |
| 1.3 | Évacuations en PE, siphons et raccords aux colonnes existantes                                               | 1  | forfait | 1240.00 | 1'240.00 |
| 1.4 | Fourniture et pose d'un WC suspendu avec bâti-support, plaque de commande et abattant frein de chute         | 1  | pce     | 1890.00 | 1'890.00 |
| 1.5 | Fourniture et pose d'un meuble-lavabo 90 cm avec mitigeur et siphon design                                   | 1  | pce     | 2150.00 | 2'150.00 |
| 1.6 | Receveur de douche extra-plat 120 × 90 cm, paroi vitrée et robinetterie thermostatique encastrée             | 1  | pce     | 3480.00 | 3'480.00 |

**Sous-total** Sanitaire

**11'338.00**

## 02 Chauffage Une chaleur bien pensée.

|     |                                                                                                    |   |         |         |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|----------|
| 2.1 | Radiateur sèche-serviettes 1200 × 500 mm, vanne thermostatique et raccordement au circuit existant | 1 | pce     | 1120.00 | 1'120.00 |
| 2.2 | Adaptation de la distribution de chaleur, purge et équilibrage hydraulique                         | 1 | forfait | 640.00  | 640.00   |

**Sous-total** Chauffage

**1'760.00**

## 03 Ventilation L'air, au cœur du confort.

|     |                                                                                                             |   |         |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 3.1 | Extracteur d'air silencieux avec temporisation et détecteur d'humidité, y compris gaine et sortie en façade | 1 | pce     | 780.00 | 780.00 |
| 3.2 | Mise en service de l'ensemble, contrôle d'étanchéité, réglages et instruction à l'utilisation               | 1 | forfait | 380.00 | 380.00 |

**Sous-total** Ventilation

**1'160.00**

CE QUI EST COMPRIS

Fourniture du matériel, main-d'œuvre, déplacements, petit matériel de fixation, évacuation des déchets, essais et mise en service. Les travaux de carrelage, de plâtrerie, de peinture et d'électricité ne sont pas compris et font l'objet d'offres séparées.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Sous-total HT        | 14'258.00        |
| Remise 0 %           | 0.00             |
| Total HT             | 14'258.00        |
| TVA 8.1 %            | 1'154.90         |
| <b>Total TTC CHF</b> | <b>15'412.90</b> |

RÉCAPITULATIF

|    |                       |                  |
|----|-----------------------|------------------|
| 01 | Sanitaire             | 11'338.00        |
| 02 | Chauffage             | 1'760.00         |
| 03 | Ventilation           | 1'160.00         |
|    | Total HT              | 14'258.00        |
|    | TVA 8.1 %             | 1'154.90         |
|    | <b>Total TTC, CHF</b> | <b>15'412.90</b> |

CONDITIONS

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALIDITÉ</b> | 30 jours dès la date d'émission. Les prix s'entendent en francs suisses, TVA en sus au taux légal.              |
| <b>DÉLAIS</b>   | Début des travaux à convenir à la commande, selon disponibilité du matériel. Durée estimée : 6 jours ouvrables. |
| <b>PAIEMENT</b> | 30 % à la commande, 40 % au démarrage des travaux, solde à 30 jours net dès la facture finale.                  |
| <b>GARANTIE</b> | 2 ans sur les installations, selon la norme SIA 118. Garantie fabricant sur les appareils.                      |
| <b>RÉGIE</b>    | Travaux supplémentaires non prévus : CHF 98.00 / h, matériel en sus, sur accord préalable.                      |

LA SUITE

|    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Accord.</b> Retournez-nous ce devis signé, par e-mail ou par courrier.                    |
| 02 | <b>Planification.</b> Nous fixons ensemble la date d'intervention et commandons le matériel. |
| 03 | <b>Installation.</b> Chantier préparé, équipements intégrés, fonctionnement contrôlé.        |
| 04 | <b>Accompagnement.</b> Prise en main, entretien et suivi de vos installations.               |

**POUR ENDRY SA**

Bussy FR, le 10 septembre 2026

\_\_\_\_\_  
Nom et signature

**BON POUR ACCORD · LE CLIENT**

Lieu et date :

\_\_\_\_\_  
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

**Le confort. Dans chaque détail.**

Endry SA · Route des Marechets 143 · 1541 Bussy FR · 026 663 30 60 · 079 962 30 60 · info@endry.ch

Sanitaire · Chauffage · Ventilation · Dépannage — Fribourg · Vaud · Valais